

Morellini Concept

Morellini Concept
82 chemin de pre rond
73190 st baldoph
Téléphone : 0651667273
Email: helpelec73@gmail.com

M. Geoffroy Jean Luc
30 impasse de la martinière
73000 Bassens
0672147999

st baldoph le 05/08/2019. Devis n° DE201908050171

Devis valable jusqu'au 05/10/2019

| TVA | Désignation | QTE | PUHT | PHT |
|-----|---|-----|--------|---------|
| | a. Pièce du haut | | | |
| | Plafond: Création d'un faux plafond sur structure métallique rail de 100 mm sur suspente 150 mm + isolation 100 mm plaque de plâtre BA13 standard visserie joints calicots + ponçage | 33 | 69,00 | 2277,00 |
| 10% | application d'une sous couche d'impression mise en peinture en deux couches de finition mat | 33 | 26,00 | 858,00 |
| | Murs: création de deux cloisons (lavabo / wc) en plaque de plâtre BA13 hydrofugé sur structure métallique 48 mm y compris joints calicots + ponçage | 18 | 55,00 | 990,00 |
| 10% | Doublage des murs (Sud, Est, Ouest) en plaque de plâtre BA13 pose collée y compris joint calicots + ponçage | 45 | 35,00 | 1575,00 |
| 10% | application d'une sous couche glycerol pour bloquer support rattissage des murs à l'enduit de lissage + ponçage application d'une sous couche impression mise en peinture en deux couches de peinture finition velours | 45 | 29,00 | 1305,00 |
| | b. Sol salle de bain | | | |
| 10% | application d'un primaire d'accroche pour pose ragréage application d'un ragréage fibré sur 10 mm pour remise à niveau du sol et désolidarisation plancher | 5 | 59,00 | 295,00 |
| 10% | application d'un primaire d'accroche pour pose carrelage | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 10% | fourniture carreaux de carrelage grès cérame (prix estimatif format à déterminer) | 6 | 35,00 | 210,00 |
| 10% | main d'oeuvre pose carrelage y compris colle + joint | 6 | 59,00 | 354,00 |
| 10% | fourniture plinthes grès cérame (prix estimatif format à déterminer) | 12 | 10,00 | 120,00 |
| 10% | main d'oeuvre pose plinthe y compris colle + joints ciment | 1 | 190,00 | 190,00 |
| 10% | reprise du réseau d'eau salle de bain / cuisine | 1 | 750,00 | 750,00 |

Morellini Concept

| TVA | Désignation | QTE | PUHT | PHT |
|-----|--|-----|---------|---------|
| 10% | reprise du réseau d'eau et d'évacuation pour alimentation studio et appartement y compris carottage mur rue pour repiquage évacuation | 1 | 950,00 | 950,00 |
| | Sol plancher | | | |
| 10% | fourniture lame de parquet massif épaisseur 24 mm (prix estimatif selon choix final) | 30 | 60,00 | 1800,00 |
| 10% | fourniture colle spéciale pour pose lame massif | 5 | 198,00 | 990,00 |
| 10% | main d'oeuvre pose parquet en pose collée | 30 | 65,00 | 1950,00 |
| 10% | fourniture et pose de seuil de finition pour la liaison plancher / carrelage | 2 | 72,00 | 144,00 |
| 10% | création d'une structure bois sur solive pour condamner l'accès appartement bas solive 220 *80 mm équerre de maintien tirefonds visserie panneau bois aggloméré 22 mm | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
| | c. Chauffage | | | |
| 10% | condannation du réseau de chauffage retour radiateur sol obturation du réseau | 1 | 570,00 | 570,00 |
| | d. Murs zone douche + crédence lavabo | | | |
| 10% | application d'un primaire d'accroche pour pose faience | 7 | 10,00 | 70,00 |
| 10% | application d'un primaire d'étanchéité + bande dans l'angle rentrant | 7 | 12,00 | 84,00 |
| 10% | fourniture carreaux de faience (format à déterminer et prix indicatif) | 7 | 29,00 | 203,00 |
| 10% | main d'oeuvre pose carreaux de faience comprenant colle et joints ciments | 1 | 550,00 | 550,00 |
| | e. Sanitaire douche / lavabo / wc | | | |
| 10% | fourniture receveur de douche 120 * 80 cm épaisseur 4 cm | 1 | 584,00 | 584,00 |
| 10% | fourniture pieds de maintien | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 10% | fourniture bonde d'évacuation extra plate | 1 | 78,00 | 78,00 |
| 10% | main d'oeuvre installation du receveur comprenant étanchéité | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 10% | fourniture mitigeur de douche garniture douchette + support mural | 1 | 398,00 | 398,00 |
| 10% | fourniture paroi de douche fixe 120 verre 8 mm + barre de stabilisation | 1 | 490,00 | 490,00 |
| 10% | main d'oeuvre installation paroi comprenant étanchéité | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 10% | fourniture meuble vasque 100 cm + miroir + éclairage | 1 | 547,00 | 547,00 |

Morellini Concept

| TVA | Désignation | QTE | PUHT | PHT |
|-------------------------------|--|-----|---------|---------|
| 10% | fourniture mitigeur lavabo grohe eurosmart | 1 | 127,00 | 127,00 |
| 10% | main d'oeuvre installation ensemble meuble salle de bain + robinetterie raccordement réseau d'eau et d'évacuation | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 10% | fourniture bloc wc sortie horizontale abattant avec frein robinet d'arrêt | 1 | 189,00 | 189,00 |
| 10% | main d'oeuvre montage et installation ensemble bloc wc | 1 | 110,00 | 110,00 |
| f. Electricité | | | | |
| 10% | Fourniture prises 220 V + terre Legrand Céliane | 13 | 49,00 | 637,00 |
| 10% | Fourniture interrupteur va et vient simple Legrand Céliane | 6 | 47,00 | 282,00 |
| 10% | fourniture pour prolongation réseau alimentation ensemble du studio câble 1,5 mm, 2,5 mm, 6 mm, 10 mm, gaine de passage de câble boite d'encastrement | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 10% | tableau 1 rangée Legrand avec porte | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 10% | disjoncteur AC | 1 | 160,13 | 160,13 |
| 10% | disjoncteur AA | 1 | 159,28 | 159,28 |
| 10% | disjoncteur 10A | 2 | 24,22 | 48,44 |
| 10% | disjoncteur 16 A | 2 | 24,22 | 48,44 |
| 10% | disjoncteur 20 A | 2 | 25,43 | 50,86 |
| 10% | disjoncteur 32 A | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 10% | disjoncteur 30 mA | 1 | 98,56 | 98,56 |
| 10% | spot led 220v blanc ip 44 | 13 | 59,00 | 767,00 |
| 10% | peigne de raccordement | 1 | 24,16 | 24,16 |
| 10% | goulotte GTL pour arrivée réseau électrique | 1 | 149,00 | 149,00 |
| 10% | main d'oeuvre électrique | 1 | 3400,00 | 3400,00 |
| g. Aménagement cuisine | | | | |
| 10% | fourniture meuble colonne pour four 2 portes | 1 | 312,00 | 312,00 |
| 10% | meuble casseroles de 60 cm 3 tiroirs | 1 | 270,00 | 270,00 |
| 10% | meuble évier 60 cm 1 porte | 2 | 169,00 | 338,00 |
| 10% | plan de travail 3 m angle droit | 2 | 192,00 | 384,00 |

Morellini Concept

| TVA | Désignation | QTE | PUHT | PHT |
|-----|---|-----|--------|--------|
| 10% | pied de maintien pour plan de travail | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 10% | meuble haut micro onde sans porte | 1 | 89,00 | 89,00 |
| 10% | plinthe 220 cm | 2 | 37,00 | 74,00 |
| 10% | évier 1 bac et demi granit système vidage | 1 | 279,00 | 279,00 |
| 10% | mitigeur bec pour évier | 1 | 149,00 | 149,00 |
| 10% | main d'oeuvre installation cuisine implantation électroménager visserie | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 10% | Protection du chantier masquage | 1 | 225,00 | 225,00 |

Récapitulatif :

| | | |
|---|------------------------------------|------------|
| a | Pièce du haut | 7 005,00 € |
| b | Sol salle de bain | 9 513,00 € |
| c | Chauffage | 570,00 € |
| d | Murs zone douche + crédence lavabo | 907,00 € |
| e | Sanitaire douche / lavabo / wc | 3 338,00 € |
| f | Electricité | 6 790,87 € |
| g | Amenagement cuisine | 3 100,00 € |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total HT | 31 223,87 € |
| TVA (10.00 %) | 3 122,39 € |
| Total TTC | 34 346,26 € |

30% d'acompte à la commande 30% d'acompte au début de chantier et solde à la fin de chantier

Attention : validité des prix 1 mois après réception du devis ou accord de notre part, Règlement 5 jours à réception de la facture, en cas de paiement tardif, des pénalités de retard au moins égal à 1.5 fois le taux d'intérêt légal vous seront appliquées.

Bon pour accord :

Signature :